

Odberteľ: Obec Dolný Badín  
 Projektant: Ing.Arch.Ivan SUPUKA  
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Norbert Kemp  
 JKSO :  
 Dátum: 28.03.2017

Stavba :Energetická optimalizácia objektu  
 Objekt :Kultúrny dom Dolný Badín  
 Časť : Stavebné práce

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód penníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	011	62246-4232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová "4" "PČ štít" $(4,5*0,3+(0,4+0,7)*2*0,2+0,4*0,3)*2 = 3.820$ "PB štíty" $(7*0,3+0,3*0,3/2)*2*2 = 8.580$ "rímsa" $(30,7+14,55+8,85+2,3*2)*0,6+(4,9+5+6,8)*2*0,4 = 48.580$	60,980	m2		
2	011	62246-6114	Príprava podkladu BAUMIT, pod omietky vonk.stien, regulácia nasiakavosti náterom "2, rímsa" 60,980 = 60.980	60,980	m2		
3	011	62246-6115	Príprava podkladu BAUMIT-Betonkontakt, pod omietky vonk.stien, zvýš. prířnavosti "2" 177,365 = 177.365 "ostenie" $(174,95+49,9)*0,2 = 44.970$	222,335	m2		
4	011	62248-401R	Potiahnutie vonk. stien sieťka do stierkovej hmoty "2"	60,980	m2		
5	014	62290-111R	Očistenie povrchu bet.muríva, odstr. neúdrž. povrchov 10% "2" 177,365 = 177.986	478,986	m2		
6	011	62599-1517	Zatepl. vonk. stien om. silikónová a polystyrén EPS 70F hr.100mm "1" "PČ" $(14,7+0,4*2+1*2+5,6+9)*3,5+3*0,2*2+1,6*0,9/2 = 114.270$ $-1,2*2,1*7-3,2*1,4-(5,4+0,8)/2*2 = -28.320$ "PZ" $14,7*3,5+6,6*1+9*2,8-0,9*1,5-1,2*1,5-1,2*2,1*4-1,2*0,75*3 = 67.320$ "PB" $9,1*3,5+9,1*4,5/2+5,1*3,5+1,65*(2,7+1)/2-0,6*0,8 = 72.748$ "PB" $9,1*2,4+9,1*4,5/2+5,1*3,5+1,65*(2,7+1)/2-1,2*1,5*2-0,6*0,8 = 59.138$	285,156	m2		
7	011	62599-152R	Zatepl. vonk. stien om. silikónová a polystyrén STYRODUR hr.100mm "2" "PČ" $9*2,9+4,5*2,4+1,2*2,1+(0,4+1+1,2)*2*2,4+7*1,7+2*0,9 = 65.600$ "PZ" $15,4*1,6+14,7*1,2+7,3*0,5 = 45.930$ "PB" $1,65*3,1+5*2,4+9,1*2,9-1,1*1,5-1,8*0,5-2,3*0,3-0,9*0,6 = 39.725$ "PB" $5*1,7+2,9*0,5+5,2*2+3,6*1,6 = 26.110$	177,365	m2		
8	011	62599-301R	Zatepl.vonk sokla STYRODUR hr. 100mm a omiet. marmolit "3" "PZ" $14,5*0,8/2+7,4*(0,6+1)/2+7,3*(0,5+0,8)/2 = 16.465$	16,465	m2		
9	011	62999-1304	Soklový profil zakladací pre 4cm hr. fasádne izol.dosky $0,2*4 = 0.800$	0,800	m		
10	011	62999-1310	Soklový profil zakladací pre 10cm hr. fasádne izol.dosky $(30,1+15,45)*2+1*2-1,75-3,2 = 88.150$	88,150	m		
11	011	62999-3504	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 200mm om.silikón.+ EPS70 hr.40mm $(1,2+2,1*2)*(7+4)+(3,2+2,5*2)+(1,75+2*2)+(0,9+1,5*2)+(1,2+1,5*2)*3 = 89.850$ $(1,2+0,75*2)*3+(3,2+1,5*2)+(3,2*2+0,8)+1,15*3*16+0,8*3*2+(1,1+1,5+1) = 85.100$	174,950	m		
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:							
<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
12	003	94194-1042	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m $32*10*2+6*6*2+11*12+11*9 = 943.000$	943,000	m2		
13	003	94194-1842	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	943,000	m2		
14	011	95394-5114	Profil rohový PVC s tkaninou "ostenie" $2,1*2*11+2,5*2+2*2+1,5*2*5+0,75*2*3+1,15*2*16+0,8*2*2+1,5+1 = 117.200$ "roh" $3,2+5,9+6,4+6*2+5,2+4+2,1+6*2+1,5*2*16 = 98.800$ "rímsa" $(30,7+14,55+8,85)+(2,3+4,9+5+6,8)*2 = 92.100$	308,100	m		
15	011	95394-5115	Lišta PVC s odkvapovým nosom $1,2*(7+4)+0,9+1,2*6+3,2*3+0,8+1,15*16+0,8*2+3,2+1,75 = 56.650$	56,650	m		
16	000	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3-DMT a MTZ prvkov na fasáde	10,000	hod		
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód penníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

### PRÁCE A DODÁVKY PSV

Izolácie tepelné

17	713	71313-1135	Montáž tep. izolácie stien, doskami nastrelenie vonkajšie "PČ štít" $(4,5*0,3+(0,4+0,7)*2*0,2+0,4*0,3)*2 = 3.820$ "PB štít" $(7*0,3+0,3*0,3/2)*2*2 = 8.580$ "rímša" $(30,7+14,55+8,85+2,3*2)*0,6+(4,9+5+6,8)*2*0,4 = 48.580$	60,980	m2		
----	-----	------------	---	--------	----	--	--

Izolácie tepelné spolu:

Konštrukcie klampiarske

18	764	76435-2221	Montáž PZ žľaby pododkvap.polkruh Z 25 dl 2 až 6m,sedlová,pult.strecha	64,000	m		
19	764	76435-2811	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330-45ST	64,000	m		
20	764	76445-4212	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-100	34,000	m		
21	764	76445-4801	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	34,000	m		

Konštrukcie klampiarske spolu:

Maľby

22	784	78445-2571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m + penetrácia $(1,2+1,5*2+3,2*2+0,8+0,9+1,5*2+1,15*3*12)*0,5 = 28.350$ $(3,2+2,45*2+1,75+2,05*2)*0,5 = 6.975$	35,325	m2		
----	-----	------------	--	--------	----	--	--

Maľby spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

### PRÁCE A DODÁVKY M

Elektromontáže

23	921	21999-0005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 - bleskozvod demontáž a montáž	50,000	hod		
----	-----	------------	---	--------	-----	--	--

Elektromontáže spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom